

# LUCHON

## Passage du PVCc à l'inox

AFTH DAX  
le 26/11/2009

J.-C. TINE

Panorama critique :  
matériaux / retours d'expérience

Afth

### LUCHON :

- ▮ 3 forages, le 4<sup>e</sup> en cours d'homologation
- ▮ une eau hyper-thermale 72°C
- ▮ 33 Mg Hs - 104 mg Na
- ▮ Production moyenne 30 m<sup>3</sup>/h
- ▮ Stockage : 700 m<sup>3</sup>
- ▮ 15 000 m de canalisation
- ▮ Ambiance agressive et corrosive



### INSTALLATION EN INOX 316 L

- ▮ Longévité du matériel
- ▮ Coût de l'entretien (presqu'à vie)
- ▮ Etat sanitaire



### INSTALLATION EN PVCc

- ▮ Intervention facilitée
- ▮ Bonne tenue sanitaire (choc thermique)

